

CENAS PIEDĀVĀJUMS
„Audriņu pagasta ceļa Nr.4208 posma 300 m garumā atjaunošana”

1. Iesniedz

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti

2. Iesniedzēja kontaktpersona

Vārds, uzvārds	
Adrese	
Tālr./fax	
e- pasta adrese	

№	Darbu apraksts	Mērv.	Apjoms		
1.	Ceļa trases nospraušana dabā	m	300		
2.	Auglīgās zemes virskārtas nostumšana un izlīdzināšana uz lauka	m ³	270		
3.	Sāngrāvja tīrīšana ar motogreideri un izlīdzināšanu uz vietas	t.m	475		
4.	Sāngrāvju rakšana ar ekskavatoru, grunti izlīdzinot uz vietas	t.m	94		
5.	PVC ribotas caurtekas izbūve D300	m	12		
6.	Caurtekas galu nogāžu nostiprināšana ar dabīgo laukakmeni	Gab.	2		
7.	Iesēdumu un bedru labošana ar dabīgo granti, h (vidēji) = 0.20m	m ³	420		
				Kopā EUR bez PVN	
				PVN 21%	
				Kopā EUR ar PVN	

Piezīmes:

1. Visiem darbiem jābūt saskaņā ar “Ceļu specifikācijām 2014”.
2. Visiem materiāliem jābūt saskaņā ar “ceļu specifikācijām 2014”.
3. Visu minerālo materiālu apjomi ir doti blīvā veidā.
4. Dabīgā grants nedrīkst saturēt akmeņus ar izmēru lielākus kā 90mm. Atlasītie akmeņi jāizmanto caurteku galu nostiprināšanai.
5. Tāmes pozīcija Nr. 5 – visi darbi, kas saistīti ar caurtekas izbūvi, jābūt ieskaitītiem caurtekas izbūvē.
6. Tāmes pozīcija Nr. 6 – izmanto laukakmeni, kas tiks atlasīts no dabīgās grants seguma iebūves materiāla. Akmeņus iestrādāt betona C16/20 masā.
7. Tāmes pozīcija Nr. 7 – dabīgās grants materiāls no Audriņu pagasta Zarečjes karjera 7 km attālumā no objekta.
8. Tāmes pozīcija Nr. 7 – darbu apjomos ieskaitīts gan atsevišķu iesēdumu un bedru labošana, gan seguma izbūve h=0.20m biezumā, gan arī nobrauktuvju izbūve.
9. Tāmes pozīcija Nr. 7 – pēc iesēdumu un bedru labošanas ar dabīgo granti veikt virsmas profilēšanu saskaņā ar rasējuma lapā CD-2 norādīto grafisko informāciju.